



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลวังขนาย.....
ที่.....กจ ๕๔๘๐๒/ ๒๕๖๓.....วันที่.....๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.....
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศราคากลางประกาศลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวังขนาย
เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลวังขนาย มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่ราคากลาง
งานก่อสร้าง ตามโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแสงชัย นำโพธิ์เจริญพร หมู่ ๓ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมศักดิ์ จาดชนบท หมู่ ๔ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
๓. โครงการขยายไหล่ทาง สายหลังวัดสุสานคริสต์ หมู่ ๕ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔,
ปร.๕) และใบสรุปตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ตามแบบ ปปช.)
ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวังขนาย จำนวน ๓ โครงการ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบข่าวสารของ
เทศบาลตำบลวังขนาย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ (๘)
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางอัมพร วัตพ่วง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศเทศบาลตำบลวังขนา
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลวังขนา จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแสงชัย นำโพธิ์เจริญพร หมู่ที่ ๓ ตำบลวังขนา อำเภอดำรง จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๒๕๐,๖๕๘.-บาท (สองแสนห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๕๙,๑๒๕.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์ จาดชนบท หมู่ที่ ๔ ตำบลวังขนา อำเภอดำรง จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๑๙๒,๕๔๖.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๙๑,๓๖๘.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
๓. โครงการขยายไหล่ทาง สายหลังวัดสุสานศรีศรัทธา หมู่ที่ ๕ ตำบลวังขนา อำเภอดำรง จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๓๓๑,๐๓๙.-บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๙๒,๙๔๙.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

บัดนี้ เทศบาลตำบลวังขนา ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมพร บัวศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังขนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแสงชัย นำโพธิ์เจริญพร หมู่ที่ ๕ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๖๕๘.-บาท (สองแสนห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลวังขนายกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๔๙,๑๒๕.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ราคาพาณิश्यจังหวัดกาญจนบุรี
 - ๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเจษฎา โพธิ์สัตยา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังขนาย
 - ๖.๒ นายนิธินาท ธารารกุลวัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๖.๓ นายพิษณุ แสนสะอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแสงชัย นำโพธิ์เจริญพร หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย×FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	533.00	1.63	868.79	1.3607	2.21	1,182.16
2	งานรองพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15ม.)	ลบ.ม.	68.25	423.00	28,869.75	1.3607	575.57	39,283.06
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.75	244.00	5,551.00	1.3607	332.01	7,553.24
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	455.00	284.69	129,533.95	1.3607	387.37	176,256.84
5	Expansion Joint	ม.	7.00	153.50	1,074.50	1.3607	208.86	1,462.07
6	Contraction Joint	ม.	80.50	81.22	6,538.21	1.3607	110.51	8,896.54
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทาง (ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.หรือตามสภาพ)	ลบ.ม.	15.60	212.37	3,312.97	1.3607	288.97	4,507.95
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.30 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
17	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.40 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.60 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
19	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.80 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
20	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 1.00 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
21	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 1.20 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
22	งานติดตั้งจราจร (ตีทาบ 1 ม. เว้นว่าง 3 ม.)	ตร.ม.	29.35	250.00	7,337.50	1.3607	340.17	9,984.13
รวม								249,125.99
ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน-) ปรบยอด								249,125.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 183,086.67 บาท
= 1.3607

547.53 บาท/ตร.ม.
ประมาณการที่ 25 ส.ค.63
ราคาน้ำมัน 22.15 บาท/ลิตร
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษี 7%

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 438 /2563 ลว. 24 ส.ค. 63 ดังนี้


 ประธานกรรมการ ฯ
 (นายเชษฐา โพธิ์สัตยา) ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ ฯ
 (นายนิธินาท ธารารกุลวัฒนา) วิศวกรโยธาชำนาญการ


 กรรมการ ฯ
 (นายพิษณุ แสนสะอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์ จาดชนบท หมู่ที่ ๔ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๒,๕๔๖.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลตำบลวังขนายกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑๙๑,๓๖๘.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
 - ๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเจษฎา โพธิ์สัตยา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังขนาย
 - ๖.๒ นายนิธินาท ธารารกุลวัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๖.๓ นายพิษณุ แสนสะอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมศักดิ์ จาดชนบท หมู่ที่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	410.00	1.63	668.30	1.3607	2.21	909.35
2	งานรองพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15ม.)	ลบ.ม.	52.50	423.00	22,207.50	1.3607	575.57	30,217.74
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.50	244.00	4,270.00	1.3607	332.01	5,810.18
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	350.00	284.69	99,641.50	1.3607	387.37	135,582.18
5	Expansion Joint	ม.	3.50	153.50	537.25	1.3607	208.86	731.03
6	Contraction Joint	ม.	63.00	81.22	5,116.86	1.3607	110.51	6,962.51
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทาง (ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.หรือตามสภาพ)	ลบ.ม.	12.00	212.37	2,548.44	1.3607	288.97	3,467.66
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.30 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
17	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.40 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.60 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
19	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.80 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
20	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 1.00 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
21	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 1.20 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
22	งานติดตั้งจราจร (ตีทับ 1 ม. เว้นว่าง 3 ม.)	ตร.ม.	22.60	250.00	5,650.00	1.3607	340.17	7,687.95
รวม								191,368.60
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน-) ปรับยอด								191,368.00

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 140,639.85 บาท
= 1.3607

546.77 บาท/ตร.ม.
ประมาณการที่ 25 ส.ค. 63
ราคาน้ำมัน 22.15 บาท/ลิตร
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษี 7%

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 438 /2563 ลว. 24 ส.ค. 63 ดังนี้

ประธานกรรมการ ฯ
(นายเจษฎา โพธิ์สัตยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ ฯ
(นายนิธินาถ ธารารกุลวัฒนา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ ฯ
(นายพิชญ์ แสนสะอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายไหล่ถนน สายหลังรั้วสุสานคริสต์ หมู่ที่ ๕ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๑,๐๓๙.-บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวไหล่ทาง คสล. กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ระยะทาง ๔๔๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลตำบลวังขนายกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๙๒,๙๔๙.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
 - ๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเจษฎา โทธิ์สัตยา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังขนาย
 - ๖.๒ นายนิรินาถ ธราธารกุลวัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๖.๓ นายพิษณุ แสนสะอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการขยายไหล่ถนน สายหลังรัฐสุสานคริสต์ หมู่ที่ 5 ตำบลวังขนาย อำเภอวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณงาน ผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละ 0.50 ม. ทั้งสองข้าง ระยะทาง 440 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	440.00	1.63	717.20	1.3607	2.21	975.89
2	งานรองพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	66.00	423.00	27,918.00	1.3607	575.57	37,988.02
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.00	244.00	5,368.00	1.3607	332.01	7,304.23
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	440.00	308.50	135,740.00	1.3607	419.77	184,701.41
5	Expansion Joint	ม.	21.00	517.26	10,862.46	1.3607	703.83	14,780.54
6	Contraction Joint	ม.	66.00	313.63	20,699.58	1.3607	426.75	28,165.91
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทาง (ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม. หรือตามสภาพ)	ลบ.ม.	52.80	212.37	11,213.13	1.3607	288.97	15,257.70
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.30 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
17	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.40 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.60 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
19	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.80 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
20	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 1.00 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
21	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 1.20 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
22	งานติดตั้งจราจร (เฉพาะเส้นกลางทึบ 1 ม. เว้น 3 ม.)	ตร.ม.	11.10	250.00	2,775.00	1.3607	340.17	3,775.94
รวม								292,949.64
ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน-)								292,949.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 215,293.37 บาท
= 1.3607

665.79 บาท/ตร.ม.
ประมาณการที่ 25 ส.ค. 63
ราคาน้ำมัน 22.15 บาท/ลิตร
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษี 7%

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 438 /2563 ลว. 24 ส.ค. 63 ดังนี้

ประธานกรรมการ ฯ
(นายเจษฎา โพธิ์สัตยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ ฯ
(นายนิธินา ธารารกุลวัฒนา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ ฯ
(นายพิษณุ แสนสะอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน