



ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลวังขนาย จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการดังต่อไปนี้

ตามที่คำสั่งที่ ๔๐๖/๒๕๖๕ , ๔๐๗/๒๕๖๕ , ๔๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และคำสั่งที่ ๔๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และตามบันทึกข้อความ กองช่าง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ตามโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการขยายไหล่ถนน คสล. (๑ ข้าง) ถนนเลียบริมน้ำ สายบ้านบุญช่วย คงไพร หมู่ที่ ๗ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งจ่ายไว้ ๑๔๙,๒๑๒.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน รตต.บุญปลูก คชชะ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งจ่ายไว้ ๓๒๙,๑๙๖.-บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๕๑,๓๗๙.-บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนข้างบ้านกำนันประสิทธิ์ อยู่บุญ หมู่ ๓ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งจ่ายไว้ ๔๕๓,๒๘๑.- (สี่แสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๙๔,๓๘๓.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายประสงค์ ทั่วคร้าม หมู่ ๔ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งจ่ายไว้ ๔๑๖,๒๔๘.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๔๔,๓๓๖.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ฝาบิด คสล.สายบ้านนายชัยชัย ถาวรวงษ์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งจ่ายไว้ ๕๓๗,๘๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๑๒,๑๙๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๖. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักฝापูน สายหน้าบ้านนายสุนทร นิยมพลอย - สีแยกบ้านนายยุทธนา ผดุงม่วงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งจ่ายไว้ ๑,๙๙๑,๖๔๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๕๗๗,๐๙๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน)

๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ สายข้างบ้านนายสัจด์ นิยมพลอย - บ้านนายสอน อุ้นเครือ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งจ่ายไว้ ๗๕๗,๖๐๐.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๙๙๔,๔๐๐.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ เทศบาลตำบลวังขนาย ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

*Nattan*

(นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการขยายไหล่ถนน คสล.(1ข้าง) ถนนเรียบริน้ำสายบ้านนางบุญช่วย คงโพร หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนาย อำเภอวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี  
 ปริมาณงาน ผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.(1ข้าง) ระยะทาง 460 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	230.00	1.78	409.40	1.3607	2.42	557.07
2	งานรองพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	34.82	438.00	15,248.97	1.3607	595.98	20,749.27
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.50	251.00	2,886.50	1.3607	341.53	3,927.66
4	ผิวทางบอร์คแลนค้ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	230.00	300.40	69,092.00	1.3607	408.75	94,013.48
5	Expansion Joint	ม.	23.00	285.28	6,561.44	1.3607	388.18	8,928.15
6	Contraction Joint	ม.	92.00	174.46	16,050.32	1.3607	237.38	21,839.67
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทาง (ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30ม.หรือตามสภาพ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานก้ำแหงปากท่อขนาด Ø 0.30 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
17	งานก้ำแหงปากท่อขนาด Ø 0.40 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
18	งานก้ำแหงปากท่อขนาด Ø 0.60 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
19	งานก้ำแหงปากท่อขนาด Ø 0.80 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
20	งานก้ำแหงปากท่อขนาด Ø 1.00 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
21	งานก้ำแหงปากท่อขนาด Ø 1.20 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
22	งานตีเส้นจราจร (ตีที่บ 1 ม. เว้นว่าง 3 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>								150,015.30
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)								150,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 110,248.63 บาท  
 = 1.3607

163.04 บาท/ตร.ม.
ประมาณการที่ 10 ส.ค. 65
ราคาน้ำมัน 35.14 บาท/ลิตร

(นายเจษฎา โพธิ์สัตยา)  
 ประธานกรรมการ

(นายนิธินาท ธารธารกุลวัฒนา)  
 กรรมการ

สิบโท  
 (ชัยพร อินจิว)  
 กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ถนนเรียบริมน้ำสายบ้านบุญช่วย คงไพร หมู่ที่ ๗ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๙,๒๑๒.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวไหล่ทาง คสล. กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (๑ ข้าง) ระยะทาง ๔๖๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ  
ที่เทศบาลตำบลวังขนายกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
  ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - ๖.๑ นายเจษฎา โพธิ์สัตยา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังขนาย
    - ๖.๒ นายนิธินาท ธารธารกุลวัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ
    - ๖.๓ สิบโท ชัยพร อินจิว นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕





## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน ร.ต.ต.บุญปลูก คชชะ หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 158.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	695.20	1.79	1,244.40	1.3607	2.43	1,693.25
2	งานหินคลุกรองพื้นทาง (บดอัดแน่นหนา 0.10 ม.)	ลบ.ม.	63.20	613.00	38,741.60	1.3607	834.10	52,715.69
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.60	369.00	11,660.40	1.3607	502.09	15,866.30
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	632.00	287.16	181,485.12	1.3607	390.73	246,946.80
5	Expansion Joint	ม.	12.00	169.70	2,036.40	1.3607	230.91	2,770.92
6	Contraction Joint	ม.	112.00	98.33	11,012.96	1.3607	133.79	14,985.33
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทาง (ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม.หรือตามสภาพ)	ลบ.ม.	9.48	331.35	3,141.19	1.3607	450.86	4,274.21
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานตีเส้นจราจร (เส้นกลางตีทับ 1 ม. เว้นว่าง 3 ม.)	ตร.ม.	35.65	250.00	8,912.50	1.3607	340.17	12,127.23
<b>รวม+เมื่อ5%</b>								<b>351,379.73</b>
ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน-)							ปรับยอด	<b>351,379.00</b>

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง	=	258,234.57 บาท	555.98 บาท/ตร.ม.
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607	ประมาณการวันที่ 10-ส.ค.-65

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม . ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% .ภาษี 7%  
 ราคาน้ำมัน 35.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 281. ลว.19 มิย. 63

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 407 / 2565 ลว. 10 ส.ค. 65 ดังนี้

  
 ..... ประธานกรรมการ ฯ  
 (นาย เลขญา โพธิ์สัตยา) ผู้อำนวยการกองช่าง  
  
  
 ..... กรรมการ ฯ  
 (นาย นิธินาท ธารารกุลวัฒนา) วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  
  
 ..... กรรมการ ฯ  
 (สิบโทชัย พร อินจิว) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน ร.ต.ต.บุญปลูก คชชะ หมู่ที่ ๓ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๙,๑๙๖.-บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลวังขนายกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๓๕๑,๓๗๙.-บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
  ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - ๖.๑ นายเจษฎา โปธิ์สัตยา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังขนาย
    - ๖.๒ นายนิธินาท ธารธารกุลวัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ
    - ๖.๓ สิบโท ชัยพร อินจิว นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕





## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านก้านั้นประสิทธิ์ อยู่บุญ หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. โหลทางข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	880.00	1.79	1,575.20	1.3607	2.43	2,143.37
2	งานหินคลุก (เสริมข้าง 60ลบม.+เสริมผิว 80ลบม.)	ลบ.ม.	140.00	613.00	85,820.00	1.3607	834.10	116,775.27
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	369.00	14,760.00	1.3607	502.09	20,083.93
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	287.16	229,728.00	1.3607	390.73	312,590.88
5	Expansion Joint	ม.	12.00	169.70	2,036.40	1.3607	230.91	2,770.92
6	Contraction Joint	ม.	144.00	98.33	14,159.52	1.3607	133.79	19,266.85
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานโหลทาง (โหลทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม.หรือตามสภาพ)	ลบ.ม.	12.00	331.35	3,976.20	1.3607	450.86	5,410.41
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานตีเส้นจราจร (เส้นกลางตีหีบ 1 ม. เว้นว่าง 3 ม.)	ตร.ม.	45.10	250.00	11,275.00	1.3607	340.17	15,341.89
							รวม	494,383.52
ตัวอักษร (-สี่แฉกห้าเหลี่ยมสีพื้นสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน-)							ปรับยอด	494,383.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 363,330.32 บาท

617.98 บาท/ตร.ม.

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ประมาณการวันที่ 10-ส.ค.-65

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม . ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ,ภาษี 7% ราคาน้ำมัน 35.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 281. ลว.19 มิย. 63

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างเลขที่ 407 / 2565 ลว. 10 ส.ค. 65 ดังนี้

ประธานกรรมการ ฯ  
(นาย เฉษฐา โพธิ์สัตยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ ฯ  
(นาย นิธินาท ธาราธารกุลวัฒนา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ ฯ  
( สิบโท ชัยพร อินจิว ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านกำนันประสิทธิ์ อยู่บุญ หมู่ที่ ๓  
ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๒๘๑.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร  
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลวังขนายกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๔๙๔,๓๘๓.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
  ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - ๖.๑ นายเจษฎา โปธิ์สัตยา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังขนาย
    - ๖.๒ นายนิธินาท ธารธารกุลวัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ
    - ๖.๓ สิบโท ชัยพร อินจิว นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕





## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสงค์ ท่วมคราม หมู่ที่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.20 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	880.00	1.79	1,575.20	1.3607	2.43	2,143.37
2	งานหินคลุกรองพื้นทาง (บดอัดแน่นหนา 0.10 ม.)	ลบ.ม.	80.00	613.00	49,040.00	1.3607	834.10	66,728.72
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	369.00	14,760.00	1.3607	502.09	20,083.93
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	287.16	229,728.00	1.3607	390.73	312,590.88
5	Expansion Joint	ม.	12.00	169.70	2,036.40	1.3607	230.91	2,770.92
6	Contraction Joint	ม.	144.00	98.33	14,159.52	1.3607	133.79	19,266.85
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไหลทาง (ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม.หรือตามสภาพ)	ลบ.ม.	12.00	331.35	3,976.20	1.3607	450.86	5,410.41
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานตีเส้นจราจร (เส้นกลางตีหีบ 1 ม. เว้นว่าง 3 ม.)	ตร.ม.	45.10	250.00	11,275.00	1.3607	340.17	15,341.89
							รวม+เผื่อ5%	444,336.97
ตัวอักษร (-สี่เหลี่ยมสีพื้นสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน-)							ปรับยอด	444,336.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	326,550.32 บาท	555.42 บาท/ตร.ม.
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607	ประมาณการวันที่ 10-ส.ค.-65

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ,ภาษี 7% ราคาน้ำมัน 35.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 281. สว.19 มีย. 63

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 407 / 2565 สว. 10 ส.ค. 65 ดังนี้

  
 ประธานกรรมการ ฯ  
 (นาย เจษฎา โพธิ์สัตยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 กรรมการ ฯ  
 (นาย นิธินาท ธราธารกุลวัฒนา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

  
 กรรมการ ฯ  
 (สิบโท ชัยพร อินจิว) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสงค์ ท่วมคร้าม หมู่ที่ ๔ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๖,๒๔๘.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลวังขนายกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๔๔๔,๓๓๖.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายเจษฎา โพธิ์สัตยา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังขนาย
  - ๖.๒ นายนิธินาท ธารธารกุลวัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - ๖.๓ สิบโท ชัยพร อินจิว นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง  
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังขนาย



แบบ ปร. 5  
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สายบ้านนายชัยชัย ดาวรวงษ์ (ตอนที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. พร้อมฝาปิด ยาว 200.00 ม.

รายละเอียดตามแบบ ทต. กำหนด ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	376,417.82	1.3607	512,191.73	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	ประเภทงานทาง				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				512,191.73	
คิดเป็นเงินเพียง				512,190.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน				

ความยาวทางระบายน้ำ 200 ม. ราคาต่อความยาว = 2,560.95 บาท/ม.  
(รวมรางระบายน้ำ+ฝาตะแกรงเหล็ก)

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษี 7%  
ราคาน้ำมัน 35.14 B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กก 0433.2 / ว 281. ลว.19 มีย. 63

(นายเจษฎา โพธิ์สัตยา)

ประธาน

(นายนิธินาท ธารธารกุลวัฒนา)

กรรมการ

(สิบโทชัยพร อินจิ้ว)

กรรมการ



รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สายบ้านนายชัยชัย ถาวรวงษ์ (ตอนที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. พร้อมฝาปิด ยาว 200.00 ม.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- งานขุดดิน	72.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,128.00	7,128.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	5.40	ลบ.ม.	205.61	1,110.29	99.00	534.60	1,644.89	
	- คอนกรีตเทยาบ	5.40	ลบ.ม.	1,336.45	7,216.83	300.00	1,620.00	8,836.83	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. Cube)	26.35	ลบ.ม.	1,448.60	38,170.61	436.00	11,488.60	49,659.21	
	- เหล็ก 8B-9 mm. SR24	785.00	กก.	30.61	24,028.85	4.10	3,218.50	27,247.35	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	14.13	กก.	28.04	396.21	-	-	396.21	
	- ไม้แบบ	84.50	ตร.ม.	400.00	33,800.00	80.00	6,760.00	40,560.00	
	- ตะปู	85.50	กก.	29.60	2,530.80	-	-	2,530.80	
	- เหล็กฉาก L-50x50x4 mm.	1,159.00	กก.	27.19	31,513.21	8.50	9,851.50	41,364.71	
	- ทาสีกับสับิม	25.30	ตร.ม.	30.00	759.00	35.00	885.50	1,644.50	
รวมงานที่ 1					139,525.80		41,486.70	181,012.50	
2	งานฝาตะแกรงคอนกรีตเสริมเหล็ก (0.40x1.00 ม./ฝา)								
	- เหล็ก DB-16 mm. SD30	2,531.00	กก.	31.69	80,207.39	8.50	21,513.50	101,720.89	
	- เหล็กฉาก L-50x50x4 mm.	1,680.00	กก.	27.19	45,679.20	8.50	14,280.00	59,959.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. Cube)	12.00	ลบ.ม.	1,448.60	17,383.20	436.00	5,232.00	22,615.20	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	47.72	กก.	28.04	1,338.03	-	-	1,338.03	
	- ไม้แบบ	20.05	ตร.ม.	400.00	8,020.00	80.00	1,604.00	9,624.00	
	- ตะปู	5.00	กก.	29.60	148.00	-	-	148.00	
รวมงานที่ 2					152,775.82		42,629.50	195,405.32	

สรุปรายการประมาณการ

ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ รายการที่ 1 - 2	292,301.62	84,116.20	376,417.82
--------------------------------------	------------	-----------	------------

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายชัยชัย ถาวรวงษ์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๗,๘๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ ฝาบปิด คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ฝาบปิด คสล. ยาว ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลวังขนายกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๕๑๒,๑๙๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง  
แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  - ๖.๑ นายเจษฎา โพธิ์สัตยา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังขนาย
  - ๖.๒ นายนิธินาท ธารารกุลวัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - ๖.๓ นายพิษณุ แสนสะอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง  
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังขนาย






แบบ ปร. 5  
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนายสุนทร นิยมพลอย-สีแยกบ้านนายยุทธนา ผดุงม่วงทอง  
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
รายละเอียดโครงการ : วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. dia.0.60 ม. ยาว 500 ม. บ่อพัก 51 บ่อ, พื้น คสล.หลังท่อ 599 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบ ทต. กำหนด ประมาณการเมื่อวันที่ ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	1,159,033.60	1.3607	1,577,097.03	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	ประเภทงานทาง				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,577,097.03	
คิดเป็นเงินเพียง				1,577,090.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน				

ความยาวทางระบายน้ำ 500 ม. ราคาต่อความยาว = 3,154.18 บาท/ม.  
(รวมงานวางท่อ+บ่อพัก+พื้น คสล.หลังท่อ)

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษี 7%  
ราคาน้ำมัน 35.14(87) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / 1.281. ลว.19 มิย. 63

  
..... ประธาน  
( นายเจษฎา โพธิ์สัตยา )  
  
  
..... กรรมการ  
( นิตินาท ธาราธารกุลวัฒนา )  
  
  
..... กรรมการ  
( สิทธิชัยพร อินจิว )



รายการประมาณการ

ป.ร. 4


โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนายสุนทร นิยมพลอย-สีแยกบ้านนายยุทธนา ผดุงม่วงทอง  
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการ : วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. dia.0.60 ม. ยาว 500 ม., บ่อพัก 51 บ่อ, พื้น คสล. หลังท่อ 599 ตร.ม.

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อค.ส.ล. Dia.0.60 ม. (แยกชิ้น 3)						500 ค.ส.ล.	400,000.00	บ่อพัก
	- วางท่อ Dia.0.60 ม. และปิดรอยต่อคสล.	500.00	ท่อน	800.00	400,000.00	-	-	400,000.00	รวมค่าแรง
	- ทรายขยายกลมหลุมท่อ	75.00	ลบ.ม.	205.61	15,420.75	-	-	15,420.75	
	- คอนกรีตขยาย	30.00	ลบ.ม.	1,400.00	42,000.00	306.00	9,180.00	51,180.00	
รวมงานที่ 1					457,420.75		9,180.00	466,600.75	
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝา						51 บ่อ	7,838.69	บ่อพัก
2.1	งานบ่อพัก ค.ส.ล.								
	- ทรายรองพื้น	2.55	ลบ.ม.	205.61	524.31	-	-	524.31	รวมค่าแรง
	- คอนกรีตขยาย	5.10	ลบ.ม.	1,400.00	7,140.00	306.00	1,560.60	8,700.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc Cube )	30.58	ลบ.ม.	1,580.00	48,322.72	306.00	9,358.70	57,681.42	
	- เหล็กกลม SD30 ขนาด $\phi$ 12 มม.	4,528.80	กก.	29.68	134,407.99	3.30	14,945.04	149,353.03	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	81.52	กก.	28.51	2,324.09	-	-	2,324.09	รวมค่าแรง
	- ไม้แบบ	306.00	ตร.ม.	400.00	122,400.00	82.40	25,214.40	147,614.40	
	- ตะปู	76.50	กก.	27.10	2,073.15	-	-	2,073.15	รวมค่าแรง
	- เหล็กฉาก L-100x100x7 มม.	2,176.00	กก.	29.14	63,408.64	8.50	18,496.00	81,904.64	
	- ทาสีกันสนิม	40.80	ตร.ม.	30.00	1,224.00	35.00	1,428.00	2,652.00	
2.2	งานฝาบ่อพัก ( 1.00x1.00 ม.)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc Cube )	5.10	ลบ.ม.	1,580.00	8,058.00	306.00	1,560.60	9,618.60	
	- เหล็กกลม SD30 ขนาด $\phi$ 12 มม.	452.88	กก.	29.68	13,440.80	3.30	1,494.50	14,935.30	
	- ทาสีกันสนิม	40.00	ตร.ม.	30.00	1,200.00	35.00	1,400.00	2,600.00	
รวมงานที่ 2					404,523.69		75,457.85	479,981.54	
3	งานพื้น ค.ส.ล. หลังท่อ						599 ตร.ม.	359.68	บ่อพัก/ตร.ม.
	- หินคลุกรองพื้นอัดแน่น	59.90	ลบ.ม.	300.00	17,970.00	-	-	17,970.00	รวมค่าแรง
	- ทรายรองพื้น	17.97	ลบ.ม.	205.61	3,694.81	-	-	3,694.81	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ( 240ksc.Cube )	89.85	ลบ.ม.	1,580.00	141,963.00	306.00	27,494.10	169,457.10	
	- เหล็ก Wire Mesh $\phi$ 4 มม. @0.20 ม.	599.00	ตร.ม.	25.60	15,334.40	5.00	2,995.00	18,329.40	
	- กระดาษขานอ้อยหรือโพน	5.00	แผ่น	200.00	1,000.00	-	-	1,000.00	รวมค่าแรง
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	1.00	เทมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	รวมค่าแรง
รวมงานที่ 3					181,962.21		30,489.10	212,451.31	

สรุปรายการประมาณการ

ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ รายการที่ 1 - 3	1,043,906.66	115,126.95	1,159,033.60
--------------------------------------	--------------	------------	--------------

  
( สิทธิพงษ์พร อธิจิ๋ว )

ผู้ประมาณราคา  
นายช่างโยธา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักฝายปูน สายบ้านนายสุนทร นิยมพลอย - สี่แยกบ้านนายยุทธนา ผดุงม่วงทอง หมู่ที่ ๖ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๑,๖๔๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร บ่อพัก ๕๑ บ่อ  
พื้น คสล.หลังท่อ ๕๙๙ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลวังขนายกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๑,๕๗๗,๐๙๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
  ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - ๖.๑ นายเจษฎา โพธิสัตยา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังขนาย
    - ๖.๒ นายนิธินาท ธารธารกุลวัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ
    - ๖.๓ นายพิชญ์ แสนสะอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕



ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 สถานที่ก่อสร้าง สายข้างบ้านนายสงัด นิยมพลอย - บ้านนายสอน อุนเคือ หมู่ที่ 6 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 296.00 ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย  
 แบบเลขที่ ทศ. ก้าหนด  
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 11-ส.ค.-65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.58	-		-	-
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,205.00	1.44	1,735.20	1.3607	1.96	2,361.09
1.3	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
1.4	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
1.5	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗ม.	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
2.2	งานพื้นทางหินคลุกบดแน่น(โหล216 ลบม.+ผิว132 ลบม.)	ลบ.ม.	348.00	608.00	211,584.00	1.3607	827.31	287,903.88
3	งานผิวทาง							
3.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพริมโค้ด	ตร.ม.	1,480.00	35.54	52,599.20	1.3607	48.36	71,572.80
3.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,480.00	302.89	448,277.20	1.3607	412.14	609,967.20
4	งานดีเส้นจราจร							
4.1	งานดีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 1 เส้น 3 ม.	ตร.ม.	7.50	250.00	1,875.00	1.3607	340.18	2,551.35
4.2	งานดีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	59.20	250.00	14,800.00	1.3607	340.18	20,138.68

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 994,494.98

ราคากลาง 994,400.00

ราคากลาง (แก้แค้นแก้หมิ่นตีพันสี่ร้อยบาทถ้วน)


ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 730,870.80 บาท


671.89 บาท/ตร.ม.


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม . ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% มาใช้ 7%  
 ราคาน้ำมัน 35.14(B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ ทศ 0433.2 / ว 281. ลว.19 มี.ย. 63

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างเลขที่ 411/2565 ลว. 11 ส.ค. 65 ดังนี้

  
 (นาย เจษฎา โพธิ์สัตยา) ประธานกรรมการ ฯ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นาย นิธินาท ธารธารกุลวัฒนา) กรรมการ ฯ  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

  
 (สิบโท ชัยพร อินจิว) กรรมการ ฯ  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายข้างบ้านนายสงัด นิยมพลอย - บ้านนายสอน อุ่นเครือ หมู่ที่ ๖ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๗,๖๐๐.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๖ เมตร  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลวังขนายกำหนด)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๙๙๔,๕๐๐.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจษฎา โปธิสัทยา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังขนาย

๖.๒ นายนิธินาท ธารธารกุลวัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ

๖.๓ สิบโท ชัยพร อินจิว นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕