



ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลวังขนาย จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย ๑๘/๘ หมู่ที่ ๑ (บ้านคุณวิชา สาหร่าย) ตั้งจ่ายไว้จำนวน ๔๙๙,๙๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๙๙,๙๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบบริมน้ำ หมู่ที่ ๑ ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๔๙๗,๓๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๑ (สามหลังคอกม้า) ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๔๙๗,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๙๙,๓๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนายวิชัย ประยูรมหิศร หมู่ที่ ๓ (ตอนที่ ๓) ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๓๙๐,๗๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๙๐,๗๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซ.๑๙ มะกอกหมู่ หมู่ที่ ๓ (ช่วงโค้ง) ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๔๘๕,๘๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๘๕,๘๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหน้าหมู่บ้านศิริชัย ๗ หมู่ที่ ๓ (หน้าศิริชัย ๗ และ หน้า ซ.๑๑) ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๑๕๑,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๕๑,๓๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
๗. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกัณฑ์กา แจ่มนิยม หมู่ที่ ๔ (ไปทางบ้านเจ็ททา) ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๔๙๙,๒๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๙๙,๒๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๘. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองตาบ่ง หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองแจว วังศาลา ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๓๘๗,๙๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๘๗,๙๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๙. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตั้งจ่ายไว้จำนวน ๒๓๔,๗๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๓๔,๗๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ (กึ่งเชิงฮอง) ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๓๑๗,๑๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๙๑,๓๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายบ้านนางสมหมาย วันยะโต หมู่ที่ ๕ ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๔๙๙,๑๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๓๖,๖๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

๑๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ (สุสานคริสต์) ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๔๙๒,๑๐๐.- บาท(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)ราคาากลาง ๔๙๒,๑๐๐.-บาท(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนคร้วสวนผักไปบ้านเงินอม หมู่ที่ ๖ (ถนน รพช.) ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๔๙๒,๘๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคาากลาง ๔๙๒,๘๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑๔. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ (ข้างโรงเรียนวัดวังขนาย) ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๔๙๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคาากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑๕. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านเพอร์เฟค หมู่ที่ ๖ (ตอนที่ ๒) ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๔๘๖,๘๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคาากลาง ๔๖๘,๘๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑๖. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนายบุญช่วย คงไพร หมู่ที่ ๗ (ตอนที่ ๒) ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๓๒๙,๑๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคาากลาง ๓๒๙,๑๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๑๗. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านบุญช่วย คงไพร หมู่ที่ ๗ ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๔๙,๖๒๙.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ราคาากลาง ๔๘,๒๗๔.-บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

บัดนี้ เทศบาลตำบลวังขนาย ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา กลางและการคำนวณราคาากลาง ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 18/8 (บ้านคุณวิชา สาหาราย) หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.20 ม. ระยะทาง 312.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดหรือแอสฟัลต์เดิม (ชนทั้ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3:1 งานลาดยางแอสฟัลต์ชนิดโหด	ตร.ม.	1,310:40	14:33	18,778.03	1.3642	19:55	25,618.32
	3:2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,310:40	251:91	330,102.86	1.3642	343:66	450,332.06
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4:1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 1 เส้น 3 ม.	ตร.ม.	7:90	250:00	1,975.00	1.3642	341:05	2,694.30
	4:2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	62:40	250:00	15,600.00	1.3642	341:05	21,281.52
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 499,926.20

ราคากลาง **499,900.00**

ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 366,455.89 บาท	381.49 บาท/ตร.ม.
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642	ประมาณราคา 31-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7% ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ฯ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

.....
 (นาย เจริญ โพธิ์สัตย์)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นาย นิธินาท ธารธารกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....
 (นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 20 หมู่ที่ 1 (สามหลังคอกม่า) ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00 ม. ระยะทาง 190.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดรื้อแอสฟัลต์เดิม (ขนทิ้ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ชม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลต์ทค.โหด	ตร.ม.	1,330.00	14.33	19,058.90	1.3642	19.55	26,001.50
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,330.00	251.91	336,040.30	1.3642	343.66	457,067.80
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 2 เว้น 2 ม.	ตร.ม.	9.60	250.00	2,400.00	1.3642	341.05	3,274.08
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	38.00	250.00	9,500.00	1.3642	341.05	12,959.90
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 499,303.28

ราคากลาง **499,300.00**

ราคากลาง (ใส่แผนกฯ หักเงินเก็บค่าพื้นที่สามร้อยบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 365,999.20 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

375.41 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา 31-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ๓ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

(นาย เจชฎา โพธิ์สัตยา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นาย นิธินาถ ธราธารกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายวิชัย ประยูรหิตร (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 255.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดหรือแอสฟัลท์ติกเดิม (ขนทึง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลท์ติกชนิดดี	ตร.ม.	1,020:00	14:33	14,616.60	1.3642	19:55	19,941.00
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,020:00	251:91	256,948.20	1.3642	343:66	350,533.20
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ดี 1 เส้น 3 ม.	ตร.ม.	6:48	250:00	1,618.75	1.3642	341:05	2,208.30
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	51:00	250:00	12,750.00	1.3642	341:05	17,393.55
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	2:00	250:00	500.00	1.3642	341:05	682.10
	(และเนินหลังเต่า)							

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 390,758.15

ราคากลาง 390,700.00

ราคากลาง (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

383.04 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา 30-ต.ค.-66

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 285,933.55 บาท
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ฯ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

(นาย เจษฎา โพธิ์สัตยา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นาย นิธินาท ธารารกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 19 มะกอกหมู่ หมู่ที่ 3 (ช่วงโค้ง) ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.10 ม. ระยะทาง 210.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตอหรือแอสฟัลต์เดิม (ขนทั้ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (เรียงยางออก แล้วปรับหลุม)	ตร.ม.	120.00	10.00	1,200.00	1.3642	13.64	1,636.80
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลต์ที่หดได้	ตร.ม.	1,281.00	14.33	18,356.73	1.3642	19.55	25,043.55
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,281.00	251.91	322,696.71	1.3642	343.66	440,228.46
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 2 เส้น 2 ม.	ตร.ม.	10.60	250.00	2,650.00	1.3642	341.05	3,615.13
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	42.00	250.00	10,500.00	1.3642	341.05	14,324.10
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	3.00	250.00	750.00	1.3642	341.05	1,023.15
	(ชะลอความเร็วให้มีความหนามากกว่า 2 เท่า)							

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 485,871.19

ราคากลาง 485,800.00

ราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	355,403.44	บาท	379.23	บาท/ตร.ม.
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642		ประมาณราคา	30-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2/ ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ฯ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

(นาย เจษฎา โพธิ์สัตยา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นาย นิธินาท ธาราทรกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าหมู่บ้านศิริชัย 7 หมู่ที่ 3 (หน้าศิริชัย 7 และ หน้า ซ.11) ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 78.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดหรือแอสฟัลต์เดิม (ขนทัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง (2 ช่วง 1.หน้าศิริชัย7 =208 ตรม. 2.หน้าซอย 11=192 ตรม.)							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (รวมขยายปากทางแยก)	ตร.ม.	400.00	14.33	5,732.00	1.3642	19.55	7,820.00
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	400.00	251.91	100,764.00	1.3642	343.86	137,464.00
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 1 เส้น 3 ม.	ตร.ม.	2.05	250.00	512.50	1.3642	341.05	699.15
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	15.60	250.00	3,900.00	1.3642	341.05	5,320.38
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 151,303.53

ราคากลาง 151,300.00

ราคากลาง (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 110,908.50 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

484.94 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา 30-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ฯ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

.....
 (นาย เจษฎา โพธิ์สัตยา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นาย นิธิเทพ ธารธารกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....
 (นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านคุณกันธิกา แจ่มนิยม หมู่ที่ 4 (ไปทางบ้านเจ้าทา) ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 220.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทด. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดหรือแอสฟัลท์เดิม (ชนทิ่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,320.00	14.33	18,915.60	1.3642	19.55	25,806.00
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,320.00	251.91	332,521.20	1.3642	343.66	453,631.20
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 2 เว้น 2 ม.	ตร.ม.	11.10	250.00	2,775.00	1.3642	341.05	3,785.66
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	44.00	250.00	11,000.00	1.3642	341.05	15,006.20
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	3.00	250.00	750.00	1.3642	341.05	1,023.15

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 499,252.21

ราคากลาง 499,200.00

ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 365,211.80 บาท

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

378.18 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา 30-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ๓ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

(นาย เจษฎา โพธิ์สัทยา)

ประธานกรรมการ ฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นาย นิธินาท ธาราธารกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สายหนองตาบง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแจง วังศาลา ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 204.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางบ่่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดหรือแอสฟัลต์เดิม (ชนทั้ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลท์ชนิดตัด	ตร.ม.	1,020.00	14.33	14,616.60	1.3642	19.55	19,941.00
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,020.00	251.91	256,948.20	1.3642	343.66	350,533.20
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 2 เส้น 2 ม.	ตร.ม.	10.30	250.00	2,575.00	1.3642	341.05	3,512.82
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	40.80	250.00	10,200.00	1.3642	341.05	13,914.84
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 387,901.86
 ราคากลาง 387,900.00

ราคากลาง (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 284,339.80 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

380.29	บาท/ตร.ม.
ประมาณราคา	30-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2/ ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ฯ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

.....
 (นาย เจษฎา โพธิ์สัตยา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นาย นิธินาท ธรรมากรกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....
 (นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 153.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทด. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดหรือแอสฟัลท์ที่เดิม (ชนทั้ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลท์หนาตลอด	ตร.ม.	612.00	14.33	8,769.96	1.3642	19.55	11,964.60
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	612.00	251.91	154,168.92	1.3642	343.66	210,319.92
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 1 เส้น 3 ม.	ตร.ม.	3.93	250.00	981.25	1.3642	341.05	1,338.62
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	30.60	250.00	7,650.00	1.3642	341.05	10,436.13
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	2.00	250.00	500.00	1.3642	341.05	682.10

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 234,741.37

ราคากลาง 234,700.00

ราคากลาง (สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 171,570.13 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

383.50	บาท/ตร.ม.
ประมาณราคา	31-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2/ ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ฯ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

(นาย เจษฎา โปธิสิตยา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นาย นิธินาท ธาราทรกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 หมู่ที่ 5 (กึ่งเชิงขง) ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 190.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดรื้อแอสฟัลต์เดิม (ชนทั้ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	760.00	14.33	10,890.80	1.3642	19.55	14,858.00
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	760.00	251.91	191,451.60	1.3642	343.86	261,181.60
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 1 เส้น 3 ม.	ตร.ม.	4.85	250.00	1,212.50	1.3642	341.05	1,654.09
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	38.00	250.00	9,500.00	1.3642	341.05	12,959.90
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	2.00	250.00	500.00	1.3642	341.05	682.10

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 291,335.69
 ราคากลาง **291,300.00**

ราคากลาง (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 213,054.90 บาท 383.29 บาท/ตร.ม.
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642 ประมาณราคา 31-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2/ ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ๓ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

(นาย เจษฎา โพธิ์สัตยา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นาย นิธินา ธารารกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางสมหมาย วันยะโต หมู่ที่ 5 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 285.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดรีโอแอสฟัลท์ติกเด็ม (ขนทิ้ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลท์ติกชนิดดี	ตร.ม.	1,140.00	14.33	16,336.20	1.3642	19.55	22,287.00
	3.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,140.00	251.91	287,177.40	1.3642	343.86	391,772.40
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 1 เส้น 3 ม.	ตร.ม.	7.23	250.00	1,806.25	1.3642	341.05	2,464.09
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	57.00	250.00	14,250.00	1.3642	341.05	19,439.85
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	2.00	250.00	500.00	1.3642	341.05	682.10

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 436,645.44

ราคากลาง **436,600.00**

ราคากลาง (สี่แสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 319,569.85 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

382.98 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา 30-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7% ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ฯ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ตั้งนี้

.....
 (นาย เจษฎา โพธิ์สัตยา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นาย นิธินาท สุราษฎร์กุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....
 (นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง ขอย 5 หมู่ที่ 6 (สุสานคริสต์) ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 260.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดรื้อแอสฟัลต์เดิม (ขนทิ่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง (4.20x312 ม.)							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลต์หินคลุกอัด	ตร.ม.	1,300.00	14.33	18,629.00	1.3642	19.55	25,415.00
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,300.00	251.91	327,483.00	1.3642	343.66	446,758.00
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 1 เส้น 3 ม.	ตร.ม.	6.60	250.00	1,650.00	1.3642	341.05	2,250.93
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	52.00	250.00	13,000.00	1.3642	341.05	17,734.60
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 492,158.53

ราคากลาง **492,100.00**

ราคากลาง (ใส่แผนเก้าอี้หนึ่งสองพื้นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้างทาง = 360,762.00 บาท

378.54 บาท/ตร.ม.

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ประมาณราคา 30-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ฯ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

(นาย เจษฎา โปธิสธียา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นาย นิธินา ทงธารกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สายควีสวนผักไปบ้านเงินอม (ถนน รพช.) หมู่ที่ 6 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 260.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดหรือแอสฟัลท์ตีเสริม (ชนทิ่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,300.00	14.33	18,629.00	1.3642	19.55	25,415.00
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,300.00	251.91	327,483.00	1.3642	343.66	446,758.00
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 1 เส้น 3 ม.	ตร.ม.	6.60	250.00	1,650.00	1.3642	341.05	2,250.93
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	52.00	250.00	13,000.00	1.3642	341.05	17,734.60
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	2.00	250.00	500.00	1.3642	341.05	682.10
	(และเห็นหลังเตา)							

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 492,840.63

ราคากลาง **492,800.00**

ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 360,762.00 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

379.08	บาท/ตร.ม.
ประมาณราคา	30-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ๓ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

.....
 (นาย เจษฎา โพธิ์สัตยา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นาย นิธิวิฑู ธาราธารกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....
 (นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 11 หมู่ที่ 6 (ข้างโรงเรียนวังขนาย) ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 260.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานชุดตัดรื้อแอสฟัลต์เดิม (ขนทั้ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลต์ชนิดดี	ตร.ม.	1,300.00	14.33	18,629.00	1.3642	19.55	25,415.00
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,300.00	251.91	327,483.00	1.3642	343.66	446,758.00
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 1 เส้น 3 ม.	ตร.ม.	6.60	250.00	1,650.00	1.3642	341.06	2,250.93
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	52.00	250.00	13,000.00	1.3642	341.05	17,734.60
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	2.50	250.00	625.00	1.3642	341.06	852.63

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 493,011.16

ราคากลาง **493,000.00**

ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 360,762.00 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

379.23 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา 30-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ฯ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

(นาย เจษฎา โพธิ์สัตยา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นาย นิธินา ธาราธารกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าหมู่บ้านเพอร์เฟก (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 220.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดหรือแอสฟัลท์เดิม (ชนทั้ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นหินคลุกปรับสภาพอัดแน่นหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานลาดยางไหลทางถนนเดิมข้างละ 0.50 ม. ยาว 337 ม.	ตร.ม.	637.00	80.00	50,960.00	1.3642	109.14	69,522.18
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลท์หนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,100.00	14.33	15,763.00	1.3642	19.55	21,505.00
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,100.00	251.91	277,101.00	1.3642	343.66	378,026.00
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 1 เส้น 3 ม.	ตร.ม.	5.60	250.00	1,400.00	1.3642	341.05	1,909.88
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	44.00	250.00	11,000.00	1.3642	341.05	15,006.20
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	2.50	250.00	625.00	1.3642	341.05	852.63

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 486,821.89

ราคากลาง **486,800.00**

ราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	356,224.00	บาท		442.55	บาท/ตร.ม.
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642			ประมาณราคา	30-ต.ค.-66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ฯ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้

-
 (นาย เจษฎา โปริสตัดยา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
-
 (นาย นิธินาท รัตธารกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
-
 (นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายบุญช่วย คงไพร หมู่ที่ 7 (ตอนที่ 2) ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 174.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังขนาย
 แบบเลขที่ ทต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดตัดหรือแอสฟัลท์เติม (ชนทั้ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานเสริมหินคลุกด้านข้าง บดอัดแน่น (1 x 20 ม.)	ลบ.ม.	2.00	604.00	1,208.00	1.3642	823.98	1,647.96
	2.3 งานลาดยางปรับสภาพพื้นที่ (ปรับหลุมต่างๆ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดยางแอสฟัลท์ชนิดโด้ด (รวม 2 ชั้น 4 x 174 ม.)	ตร.ม.	696.00	14.33	9,973.68	1.3642	19.55	13,606.80
	3.2 งานลาดยางแอสฟัลท์ไพรม์โด้ด (1 x 20 ม.)	ตร.ม.	20.00	31.56	631.20	1.3642	43.05	861.00
	3.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	870.00	251.91	219,161.70	1.3642	343.66	298,984.20
4	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ตี 1 เส้น 3 ม.	ตร.ม.	4.45	250.00	1,112.50	1.3642	341.05	1,517.67
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	34.80	250.00	8,700.00	1.3642	341.05	11,868.54
	4.3 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ชะลอความเร็ว)	ตร.ม.	2.00	250.00	500.00	1.3642	341.05	682.10
	(และเน้นหลังเต่า)							


รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 329,168.27
 ราคากลาง **329,100.00**

ราคากลาง (สามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 240,787.08 บาท		378.28 บาท/ตร.ม.
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642		ประมาณราคา 31-ต.ค.-66


หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และหลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7%
 ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2/ ว 499 ลว.28 สค. 66
 ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ฯ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้




 (นาย เจษฎา โพธิ์สัตยา)

ประธานกรรมการ ฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง



 (นาย นิธินา ทธาราทกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ



 (นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญช่วย คงไพร หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
มีปริมาณงานคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร ทหนา 0.15 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	90.00	1.73	155.70	1.3642	2.36	212.40
2	งานรองพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น ทหนา 0.10ม.)	ลบ.ม.	9.00	607.00	5,463.00	1.3642	828.06	7,452.62
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	4.50	366.00	1,647.00	1.3642	499.29	2,246.83
4	ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	90.00	276.37	24,873.30	1.3642	377.02	33,932.15
5	Expansion Joint	ม.	1.15	168.58	193.86	1.3642	229.97	264.46
6	Contraction Joint	ม.	16.15	97.11	1,568.32	1.3642	132.47	2,139.50
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทาง (หินคลุก 0.50 ม.หรือตามสภาพ)	ลบ.ม.	4.50	330.07	1,485.31	1.3642	450.28	2,026.25
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.30 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
17	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.40 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.60 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
19	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.80 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
20	งานตีเส้นจราจร (เส้นกลางตีที่บ1 ม. เว้นว่าง 3 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานตีเส้นจราจร (ชะลอความเร็ว) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
							รวม	48,274.21
ตัวอักษร (-สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน-)							ปรับยอด	48,274.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	35,386.49 บาท	536.38 บาท/ตร.ม.
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642	ประมาณราคาวันที่ 31 ต.ค. 66

หลักเกณฑ์ราคากลางปี 60 (ตาม ม.34 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง) และ หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,ภาษี 7%
ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณ 30.14 (B7) บาท/ลิตร และ Factor F ปัจจุบัน หนังสือที่ กค 0433.2 / ว 499 ลว.28 สค. 66
ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ฯ หนังสือ กค 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีค. 66


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเลขที่ 546/2566 ลว. 26 ต.ค. 66 ดังนี้


.....
(นาย เจษฎา โพธิ์สัตยา)

ประธานกรรมการ ฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....
(นาย นิธินาท ธราธารกุลวัฒนา)

กรรมการ ฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ


.....
(นางสาว สิริลักษณ์ วันยะโต)

กรรมการ ฯ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ